CCTP — Lot n° 05 : Menuiseries extérieures aluminium

Extension du groupe scolaire Jean Moulin, Bron

Maître d'ouvrage : Ville de Bron (fictif pour la démonstration)

Maître d'œuvre : Studio Arcade Architectes

Titulaire du lot : Alu Concept Rhône

Article 5.1 — Performances

- Menuiseries en aluminium à rupture de pont thermique.
- Coefficient de transmission thermique de la fenêtre : Uw <= 1,3 W/(m²·K).
- Vitrage isolant 4/16/4 avec lame d'argon, Ug = 1,1 W/(m²·K), facteur solaire g = 0,40.
- Classement air / eau / vent minimal : A*3 E*7B V*A2.
- Affaiblissement acoustique : Ra,tr >= 33 dB pour les façades sur rue.

Article 5.2 — Sécurité des usagers

- Vitrages feuilletés de sécurité 44.2 obligatoires au rez-de-chaussée et pour toutes les parties vitrées situées à moins de 1 m du sol (protection des enfants).
- Limiteurs d'ouverture à 10 cm sur les ouvrants des salles de classe à l'étage.
- Poignées positionnées à 1,60 m minimum dans les salles de maternelle.

Article 5.3 — Protections solaires

- Brise-soleil orientables (BSO) motorisés sur les façades sud et ouest, pilotés par une station météo (repli automatique au-delà de 50 km/h de vent).

Article 5.4 — Teinte et finition

Thermolaquage RAL 7016 (gris anthracite), label Qualicoat classe 2.

Article 5.5 — Réception

Contrôle de fonctionnement de 100 % des ouvrants et essai d'étanchéité à l'eau sur 2 menuiseries choisies par le maître d'œuvre.