CCTP — Lot n° 02 : Gros œuvre

Résidence Les Tilleuls — 42 logements collectifs

Maître d'ouvrage : Rhône Habitat Promotion
Maître d'œuvre : Atelier d'architecture Lumen
Bureau de contrôle : Contrôle Alpes Ingénierie
Titulaire du lot : BTP Rhodanien SAS

Article 2.1 — Normes et documents de référence

Les ouvrages sont exécutés conformément aux NF DTU 21 (exécution des ouvrages en béton), NF DTU 20.1 (maçonnerie de petits éléments), à la norme NF EN 206/CN (béton) et à l'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) pour le dimensionnement.

Article 2.4 — Bétons

- Béton de propreté : C16/20, épaisseur minimale 5 cm.
- Fondations (semelles, longrines) : C25/30, classe d'exposition XC2.
- Voiles et poteaux intérieurs : C30/37, classe d'exposition XC1.
- Voiles de façade : C30/37, classe d'exposition XC4, XF1.
- Dalles et planchers : C25/30, classe d'exposition XC1.
- Dimension maximale des granulats (Dmax) : 20 mm.
- Ciment de type CEM III/A recommandé pour limiter l'empreinte carbone.

Article 2.5 — Armatures

Aciers à haute adhérence B500B. Enrobage nominal : 30 mm pour les parements intérieurs, 40 mm pour les parements extérieurs, 50 mm pour les éléments au contact du sol.
Le ferraillage de chaque élément fait l'objet d'une réception contradictoire avant bétonnage, consignée sur une fiche d'autocontrôle.

Article 2.6 — Mise en œuvre et cure

- Le bétonnage est interdit lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, sauf dispositions particulières validées par le maître d'œuvre (béton chaud, accélérateur de prise, protection thermique).
- La cure des bétons est obligatoire pendant au moins 3 jours (produit de cure ou protection humide).
- Délai minimal de décoffrage des voiles : 18 heures à température supérieure à 10 °C.

Article 2.7 — Tolérances

- Planéité des dalles : 7 mm sous la règle de 2 m.
- Aplomb des voiles : 1 cm par niveau, 2 cm cumulés sur la hauteur du bâtiment.

Article 2.8 — Contrôles et essais

Un prélèvement de 3 éprouvettes est réalisé par tranche de 50 m³ de béton coulé,
avec au minimum un prélèvement par jour de coulage et par classe de béton.
Les éprouvettes sont écrasées à 7 et 28 jours par un laboratoire agréé.
Les résultats sont transmis au maître d'œuvre et au bureau de contrôle sous 48 heures.